

Коммерческое предложение №
на покупку плавательного бассейна из композитных материалов

Дата: 02 августа 2018 г.

Покупатель _____
 Телефон _____
 Электронный адрес _____
 Место установки _____ Удаленность объекта, км _____

Общие данные по бассейну

Укрытость бассейна	Открытый	Комплект оборудования	Полный
Расстояние от бассейна до места установки оборудования, м			5
Расположение фильтровального оборудования относительно уровня воды			Ниже
Название чаши бассейна	Элегант	Цвет чаши бассейна	S-3

Данные по стекловолоконному бассейну

Производитель чаши бассейна	Composit Group Беларусь	Объем воды, м ³	30,0
Длина, м	7,20	Максимальная глубина, м	1,75
Ширина, м	3,20	Минимальная глубина, м	1,30
Внимание!!! Для работы оборудования необходимо напряжение			220 В

Чаша изготовлена цельно-моноклитным способом из композитного стекловолоконного материала со специальным защитным внутренним покрытием "Тель-коут".



Стоимость чаши бассейна:	<u>8 100,00 \$</u>
Стоимость оборудования для бассейна:	<u>1 285,25 \$</u>
Стоимость монтажного комплекта оборудования для бассейна:	<u>954,76 \$</u>
Стоимость монтажа бассейна:	<u>953,13 \$</u>
Стоимость транспортных затрат по доставке бассейна и оборудования:	<u>- \$</u>
Общая стоимость заказа:	<u>11 293,14 \$</u>

Все расчеты производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 2 % на курсовые разницы

Чаша бассейна и дополнительных опций						
№	Наименование	Цена	Ед. изм.	Наличие	Цена, \$	
1	Чаша бассейна (без утепления)		шт.	1	8 100,00	
2	Нестандартный цвет чаши		шт.		0,00	
3	Утепление бортов чаши		к-т		0,00	
4	Утепление дна бассейна		к-т		0,00	
5	Декоративная аппликация "Водная линия"		к-т		0,00	
6	Павильон "Стандарт", низкий (РБ)		шт.		0,00	
7	Прямоук для оборудования 1,3×1,2×0,9		шт.		0,00	
Общая стоимость чаши бассейна					8 100,00	
Оборудование для бассейна						
№	Наименование оборудования			Количество комплектов	Цена, \$	
1	Фильтр серии "V", навивочный, 500 мм, верхнее подключение, с 6 поз. вентелем. ЕМАUX (Китай)	Кол-во, шт.	1	1	258,03	605,60
		Производитель	ЕМАUX			
		Серия ЕМАUX	Серия V			
	Насос Fiberpool TR-51 (220V, пф, 8,5м3/ч*8м, 0,58kW, 0,5HP, 3,5A, 1 1/2"BP)	Кол-во, шт.	1		277,55	
Песок кварцевый фракционный 0,4-0,8. Мешок 25кг	Кол-во, меш.	4	70,02			
Шестипозиционный вентиль входит в состав фильтра	Тип вентиля	Верхний		0,00		
Материал закладных	ABS-пластик	Скиммер Kiprsol 20 x 18 под лайнер	Кол-во, шт.	2	155,96	

2	Тип скиммера	Саморезы	Форсунка BOL 20.C под лайнер Kripsol	Кол-во, шт.	2	1	22,28	214,42
	Тип забора скиммера	Стандартная горловина	Донный трап SRPLC (под лайнер) Kripsol, 2" BP	Кол-во, шт.	1		36,18	
3	Оборудование для чистки бассейна	Щетка для дна с боковым ворсом Classic			1	8,83	70,23	
		Штанга телескопическая длиной 240-480см Classic				24,23		
		Шланг для пылесосов 38 мм, 9м Kokido				37,17		
		Сачок поверхностный без ручки Classic				0,00		
		Сачок донный с мешком без ручки Classic				0,00		
		Термометр плавающий "Цветок" Kokido				0,00		
8	Тип подогрева воды бассейна		Теплообменник		1	395,00		
	Температура воды бассейна (для расчета теплообменника) °C		28					
	Температура теплоносителя (для расчета теплообменника) °C		88					
	Расчетная мощность, кВт		30					
	Количество теплообменников на бассейн		1					
	Теплообменник Elecro 30 kw G2 HE 30T		Производитель	Elecro (Англия)				
			Выбор мощности, кВт	Автоматически				
	Функции теплового насоса		Нагрев/охлаждение					
Удаление теплового насоса отфильтровальной установки		5		541,63				
Стоимость оборудования для бассейна							1 285,25	
Монтажные комплекты								
1	Монтажный комплект системы фильтрации и закладных, к-т	Тип труб для коммуникаций	полужесткая		1	467,19		
2	Блок автоматики с таймером, дифференциальным автоматом (ток утечки 30 мА), автоматом защиты двигателя и мниоконтактором для подключения дополнительных устройств. IP-55, 220 В				1	275,19		
3	Стартовый пакет химических реагентов	Способ дезинфекции	Хлор		Да	65,75		
		Производитель	Chemform (Германия)					
7	Монтажный комплект теплообменника	Материал муфт (для теплообменников OVB)	ПВХ		Да	146,63		
		Наличие байпаса	Да					
		Контроллер температуры (для электронагревателей)	Нет					
		Электромагнитный клапан (для теплообменников)	Нет					
		Циркуляционный насос (для теплообменников)	Нет					
Стоимость монтажного комплекта для оборудования бассейна							954,76	
Стоимость монтажа бассейна								
Данные по котловану для бассейна								
Ширина борта бассейна		м	0,15					
Расстояние от боковых бортов бассейна до стенки котлована (A)		м	1					
Расстояние от торцевых бортов бассейна до стенки котлована (B)		м	1					
Ширина бетонной стяжки со стороны боковых бортов бассейна (C)		м	1,8					
Ширина бетонной стяжки со стороны торцевых бортов бассейна (D)		м	1,8					
Толщина гравейной подушки под бассейном		м	0,15					
Толщина гравейной подушки под бетонной стяжкой		м	0,15					
Толщина бетонной стяжки босоногой зоны		м	0,15					
№	Наименование работ				Наличие	Цена, \$		
1	Монтаж оборудования				1	453,13		
2	Разметка котлована					-		
3	Отрывка котлована эксковатором					-		
4	Отрывка котлована вручную					-		
5	Устройство подушки из щебня под бассейн				1	82,00		
6	Обсыпка бассейна песком				1	272,00		
7	Установка опалубки					-		
8	Устройство подушки из щебня под стяжку					-		
9	Армирование					-		
10	Бетонирование					-		
11	Разгрузочные работы					-		
12	Выставление чаши бассейна				1	68,00		
13	Услуги автокрана					-		
14	Мойка бассейна					-		
15	Водоподготовка					-		
16	Шеф-монтаж					-		
17	Прокладка дренажа					-		
18	Трамбовка				1	78,00		
19	Консервация системы фильтрации					-		
20	Консервация противотока					-		
21	Консервация гидромассажа					-		
22	Консервация водопада					-		
Стоимость работ по монтажу чаши бассейна							953,13	
Порядок оплаты бассейна, оборудования и монтажных работ								
Наименование		Предоплата	Сумма, \$		Итого, \$			
			предоплата	остаток суммы				
Бассейн и оборудование			-	10 340,01	10 340,01			
Транспортные расходы			-	-	-			
Итого			-	10 340,01	10 340,01			
Монтажные работы			-	953,13	953,13			
Общая стоимость бассейна:			-	11 293,14	11 293,14			

Все расчеты производятся в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты + 2% на курсовые разницы

Примечания:

- * Окончательный расчет количества труб осуществляется после монтажа оборудования.
- * В стоимость монтажного комплекта теплообменника не включена стоимость циркуляционного насоса и соленоидного клапана.
- * Предоплата за чашу и оборудование вносится при заключении договора на их поставку.

- * Полная оплата стоимости чаши и оборудования производится после их поставки клиенту.
- * Предоплата за монтажные работы вносится с момента начала работ.
- * Полный расчет за выполненные работы осуществляется после сдачи объекта заказчику.
- * Заказчиком к местам размещения оборудования обеспечивается подвод коммуникаций:
 - канализация;
 - электроэнергия (1 ~ 220 В или 3 ~ 380 В, в зависимости от состава оборудования) и заземление (обязательно);
 - холодная вода.
- * За счет заказчика:
 - командировочные расходы (из расчета 10 € за 1 рабочий день на 1 человека в белорусских рублях по курсу НБ РБ);
 - предоставление места для проживания (оплата гостиницы);
 - транспортные расходы (по фактическим затратам из расчета 0,15 € за 1 км. в белорусских рублях по курсу НБ РБ).

Перечень и примерный объем строительных материалов

Наименование	Количество
Щебень, фракции 5-20, м ³	9,0
Песок 1-го класса, м ³	20
Арматура, 8А3, м.п.	300
Доска обрезная на опалубку, м ³	0,23
Бетон, м ³	3,75

* Стоимость строительных материалов не входит в стоимость работ. Строительные материалы приобретаются заказчиком отдельно.

* Расчет стоимости монтажных работ является приблизительным ($\pm 10\%$) и окончательно согласуется с заказчиком после осмотра места установки бассейна и окончательного согласования объема работ.